



PRZĘKRÓJ PRZĘZ RÓWEK DRENARSKI – ZBIERACZE Ø125




- UWAGA:
1. RÓWEK DRENARSKI WYŁOŻYĆ GEOWŁÓKNINĄ O PARAMETRACH TAKICH SAMYCH JAK TA UKŁADANA NA SPROFLOWANYM PODŁOŻY PŁYTY BOISKA
 2. GŁĘBOKOŚĆ RÓWKÓW NIE DOTYCZY NITEK DRENARSKICH NR 17 DO NR 21 ORAZ ODWODNIENIA ZESKOCZNI DO SKOKU W DĄŁ
 3. GŁĘBOKOŚĆ POCZĄTKOWA RÓWKÓW NITEK DRENARSKICH NR 17 DO NR 21 MIN. 60 cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU
 4. DOPUSZCZA SIĘ ŻWIÓR PŁUKANY FR. 8-16mm JAKO WYPEŁNIENIE RÓWKA DRENARSKIEGO

GEOWŁÓKNINA SEPARUJĄCO-WZMACNIAJĄCA 200 g/m2
ŻWIÓR PŁUKANY, FR. 8-32mm, WYPEŁNIENIE NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ RÓWKA DRENARSKIEGO
RURA DRENARSKA Ø 0.125m w otulinie z geowłókniny pp
PODSYPKA PIASKOWA 10cm
GRUNT RODZIMY/NASYP

STACJA PODWYŻSZENIA CIŚNIENIA
MONTAŻ W OBUDOWIE TECHNICZNEJ



PRZĘKRÓJ TYPOWY
PRZĘZ RÓWEK DRENARSKI
BOISKA



Geowłóknina separacyjna o gramaturze 200g/m² Istniejące, dogęszczane podłoże gruntowe do I sz0.97 lub nasyp

AUTOR PROJEKTU		Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze	
91-425 ŁÓDŹ		ul. Polnocna 36a	
tel/fax: (0-42) 6333-27-38, 639-02-21		e-mail: arconbud@arconbud.com.pl	
http://www.arconbud.com.pl			
ZLECENIODAWCA		Miasto Łódź	
Oddział Ekonomiczno-Inwestycyjny Wydział Sportu		Departament Spraw Społecznych	
90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21			
NAZWA ZADANIA		NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU	
		HOTELOWO - ADMINISTRACYJNEGO	
ADRES OBIEKTU		93-423 ŁÓDŹ, ul. RUDZKA 37	
DZIAŁKI NR 486/6, 488/3, OBR. G-40			
PROJEKTOWAŁ:		UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ
mgr inż. Kierownik Projektu		8310/S/08	INSTALACJAZNA
SPRAWOWAŁ:		UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ
			PODPIIS
NAZWA RYSUNKU		SKALA	
SZCZEGÓŁY - PRZĘKROJE PRZĘZ DRENAŻ,		STACJAZ PODWYŻSZENIA CIŚNIENIA	
1:100			
FAZAZ PROJEKTU		DATA	
PROJEKT WYKONAWCZY		07.2020r.	
ZLECENIE		BRANŻAZ	NR RYSUNKU
1/P/01/2017 PRZ		S	IS.W.03