

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Mileszki - Nowa Droga (BO-ID:W030MI)-Remont ul. Mileszki na odcinku od ul. Bratkowej do ul. Gerberowej w Łodzi ”

Zamawiający:
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
90- 447 Łódź

Oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem zgodnie z poniższymi cenami

Wykonawca:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Instrukcja wypełniania:

1) Wykonawca wypełnia tylko komórki oznaczone kolorem żółtym. Nie dopuszcza się modyfikowania innych komórek w szczególności zmiany treści, formatowania lub ustalonych przez Zamawiającego formuł.

2) W kolumnie "Wartość netto" Wykonawca wpisuje oferowane ceny za wykonanie danego zakresu prac (zgodnie z właściwym dla danej branży i zakresu kosztorysem ofertowym) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Komórki zostały sformatowane jako walutowe, zatem aby podać cenę w wysokości np. 10,50 PLN wystarczające jest wpisanie "10,5". Po zatwierdzeniu wartości symbol PLN zostanie dodany automatycznie. Należy stosować wyłącznie separator w postaci "," (przecinek) oddzielający złote od groszy. Nie stosować innych separatorów!

3) W kolumnie "Zastosowana stawka VAT" Zamawiający wskazał preferowane stawki podatku VAT - Wykonawca może je zmienić - w tym celu wpisuje właściwą w jego ocenie stawkę podatku za dany zakres prac, jako liczbę całkowitą. Komórki zostały sformatowane jako procentowe, zatem aby podać stawkę w wysokości np. 8% wystarczające jest wpisanie "8". Po zatwierdzeniu wartości symbol "%" zostanie dodany automatycznie.

Nr	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa [zł]	Wartość netto	Zastosowana stawka VAT [w %]	Cena brutto [w PLN]
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (suma 1.1)						0,00 PLN
1.1.	Wykonanie pomiarów geodezyjnych - wyznaczenie geometrii jezdni, zdjęcie stanu zerowego jezdni, wytyczenie wysokościowe profilu podłużnego w dostosowaniu do zagospodarowania przyległego terenu (boczne ulice, zjazdy bramowe) oraz infrastruktury podziemnej, zabezpieczenie pkt. poligonowego - w przypadku uszkodzenia, odtworzenie.	km	0,350		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
2.	ROBOTY ZIEMNE (suma 2.1-2.2)						0,00 PLN
2.1.	Wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne jezdni (obmiar geodezyjny) z wywozem materiału na odl. 25 km na legalne wysypisko	m3	1 218,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
2.2.	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża do wymaganych wskaźników zagęszczenia gruntu	m2	1 740,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
3.	NAWIERZCHNIE (suma 3.1-3.6)						0,00 PLN
3.1.	Wykonanie warstwy podbudowy mrozooodpornej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 25 cm - jezdnie szerokość zmienna 4,8 mb	m2	1 740,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
3.2.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm, gr. 20 cm - jezdnie szerokość zmienna 4,7 mb wraz z skrzyżowaniem ul. Gerberowa	m2	1 710,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
3.3.	Skropienie istn. podbudowy emulsją asfaltową	m2	1 680,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
3.4.	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. 8 cm, dla ruchu KR 2 (mieszanka AC16W 50/70) - jezdnie szerokość zmienna 4,6 mb wraz z skrzyżowaniem ul. Gerberowa	m2	1 680,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
3.5.	Skropienie warstwy wiążącej kationową emulsją asfaltową	m2	1 640,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
3.6.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm, dla ruchu KR 2 (mieszanka AC11S 50/70) - jezdnie szerokość 4,5 mb wraz z skrzyżowaniem ul. Gerberowa	m2	1 640,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
4.	REGULACJE I ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA TERENU (suma 4.1- 4.3.)						0,00 PLN

4.1.	zawory wody, gazu	szt.	5,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
4.2.	studnie kanalizacji sanitarnej	szt.	10,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
4.3.	zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, telekomunikacyjnych	mb	40,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN

5.	ODTWORZENIE TRAWNIKÓW (suma 5.1)						0,00 PLN
5.1.	Uzupełnienie warstwy ziemi urodzajnej przylegającego zieleńca wzdłuż wykonanej jezdni po obu stronach do 1,0 mb gr. 15 cm (obmiar geodezyjny) - (dowóz lub wywóz ziemi, plantowanie, obsianie, wałowanie, podlewanie wraz z zabezpieczeniem drzew przy pracach drogowych, przycinką drzew, krzewów.	m3	105,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
6.	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (suma 6.1)						0,00 PLN
6.1.	Sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez jednostki BIM, ZDIT wraz z wdrożeniem na budowie z uwzględnieniem min znaków: A-6b, A-6c, B-20	kpl.	1,00		0,00 PLN	23%	0,00 PLN
RAZEM CAŁE ZAMÓWIENIE (suma 1-6):							0,00 PLN

Uwagi:

1. W cenie robót należy uwzględnić koszt opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu.
 2. W cenie robót należy uwzględnić wszystkie prace dodatkowe i pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania zadania (np. wywóz gruzu i ziemi na odległość do 25 km czy zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami).
 3. Zapłata za wykonaną pracę wyliczona będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego z cenami jednostkowymi kosztorysu ofertowego.
 4. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Inwestor wprowadzi protokołarnie Wykonawcę na teren robót.
 5. W cenie robót należy wliczyć opracowanie geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej powyższego zadania (w formie papierowej oraz na płycie CD/DVD).
- Regulację wysokościową istniejącej armatury należy przeprowadzić z wykorzystaniem materiałów istniejących lub w przypadku stwierdzenia takiej konieczności jej wymianę na nową, dostarczoną przez gestora sieci.

Informacja dla wykonawcy:

Formularz (plik) musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy jednym z nw. podpisów elektronicznych:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym (e-PUAP) lub
- podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową)

UWAGA:

Wartość pozycji RAZEM CAŁE ZAMÓWIENIE musi odpowiadać ściśle kwocie wynagrodzenia podanego w formularzu oferty.