



Łódź, dnia 13.02.2024r.

ZIM-DZ.2620.6.2024

**WYKONAWCY**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa ul. Wiślickiej w Łodzi**”

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że w ww. postępowaniu został do Zamawiającego złożony wniosek<sup>1</sup> dotyczący treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1 (zestaw VI):**

Prosimy o informację na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

**Odpowiedź na pytanie nr 1 (zestaw VI):**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 5 271 504,59 zł brutto.

**Pytanie 2 (zestaw VI):**

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje decyzją na wycinkę drzew ?

**Odpowiedź na pytanie nr 2 (zestaw VI):**

Zamawiający posiada prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z którą do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych niniejszą decyzją, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

**Pytanie 3 (zestaw VI):**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada opinię ornitologiczną zezwalającą na wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków, tj. od 01 marca do 15października, który to okres będzie się pokrywał z okresem realizacji zadania.

---

<sup>1</sup> Zachowano oryginalną pisownię zapytania.





**Odpowiedź na pytanie nr 3 (zestaw VI):**

Obowiązek sporządzenia opinii ornitologicznej spoczywa na Wykonawcy.

**Pytanie 4 (zestaw VI):**

Prosimy o informację czyją własnością będzie drewno z wycinki.

**Odpowiedź na pytanie nr 4 (zestaw VI):**

Zakres materiałów stanowiących własność Zamawiającego określony został w par. 2 ust. 3 wzoru umowy.

**Pytanie 5 (zestaw VI):**

Prosimy o informację czy droga w stanie istniejącym jest w całości utwardzona płytami typu JOMB.

**Odpowiedź na pytanie nr 5 (zestaw VI):**

Droga w stanie istniejącym nie jest w całości utwardzona płytami typu JOMB.

**Pytanie 6 (zestaw VI):**

Prosimy o informację, która pozycja przedmiarowa dotyczy rozebrania nawierzchni z płyt typu JOMB. Jeżeli nie ma pozycji przedmiarowej dotyczącej rozebrania nawierzchni z płyt typu JOMB, prosimy o dodanie.

**Odpowiedź na pytanie nr 6 (zestaw VI):**

Przedmiar nie uwzględnia osobnej pozycji dotyczącej rozbiórki płyt JOMB. Niemniej jednak, powierzchnia rozbiórkowa płyt JOMB została zawarta w pozycji „Rozbiórka nawierzchni z betonu”

**Pytanie 7 (zestaw VI):**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekrój konstrukcyjny chodnika rampowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 7 (zestaw VI):**

Przekrój konstrukcyjny chodnika rampowego został zawarty na rys. D-5.2, który jest częścią dołączonej dokumentacji.

**Pytanie 8 (zestaw VI):**

Dotyczy kanalizacji deszczowej – Czy wybudowanie studni DD5.1 w ul Wąwozowej wchodzi w zakres wyceny?

**Odpowiedź na pytanie nr 8 (zestaw VI):**

Studnia DD5.1 znajduje się w granicy opracowania i wchodzi w zakres wyceny.

**Pytanie 9 (zestaw VI):**

Dotyczy kanalizacji deszczowej – Czy wybudowanie studni DG1 w ul Spartakusa wchodzi w zakres wyceny?





**Odpowiedź na pytanie nr 9 (zestaw VI):**

Wymagania techniczne ZWIK Łódź stanowią integralną część dokumentacji. W wymaganiach technicznych ZWIK na stronie 3 w pkt. 6 i 7 zostały określone rodzaje włączów dopuszczonych do stosowania. Na proponowane zmiany do rodzaju włączów należy uzyskać zgodę ZWIK Łódź.

**Pytanie 10 (zestaw VI):**

Dotyczy kanalizacji deszczowej – Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie włączów Kanałowych Typu ciężkiego żeliwno-betonowych?

**Odpowiedź na pytanie nr 10 (zestaw VI):**

Zgodnie z rysunkiem KD-4 Pkt13 do osadnika wpustu, który jest zlokalizowany w chodniku należy stosować "włącz typu C250 (poza drogą) wg PN-EN 124:2000 z trwale przymocowaną uszczelką (nie wklejoną), pełnym kołnierzem korpusu, lub korpus bez kołnierza tzw. "pływający", pokrywą nie wentylowaną z min. 2 otworami na haki.

**Pytanie 11 (zestaw VI):**

Dotyczy odwodnienia – w jaki sposób zwieńczyć wpusty bez osadnika OsD3.2, OSD3.1, OSD2.2? Jako iż wszystkie wypadają w chodniku czy ma to być typowy wpust uliczny żeliwny kl.400 wg PN-EN 124:2000 o wym. 620x420mm z rusztem uchylnym kołnierzowym, czy włącz typu ciężkiego np. żeliwno betonowy, czy po prostu pokrywa betonowa. Jeżeli będzie to płyta pokrywowa betonowa to czy znajdować się ona ma równo z nawierzchnią z kostki tak aby był do wpustu dostęp czy znajdować ma się pod warstwami konstrukcyjnymi chodnika.

**Odpowiedź na pytanie nr 11 (zestaw VI):**

Zgodnie z dokumentacją uzgodnioną ze ZWIK Łódź należy stosować "Króćce systemowe do zgrzewania z rur dn200 PE-HD SN8 kN/m<sup>2</sup>". Na proponowaną zmianę ww. króćców na trójniki systemowe PE należy uzyskać zgodę ZWIK Łódź.

**Pytanie 12 (zestaw VI):**

Dotyczy odwodnienia – czy zamawiający dopuszcza stosowanie trójników systemowych PE-HD SN8 DN 600/200, 500/200, 300/200 zamiast wpań króćców.

**Odpowiedź na pytanie nr 12 (zestaw VI):**

Zgodnie z dokumentacją uzgodnioną ze ZWIK Łódź należy stosować "Króćce systemowe do zgrzewania z rur dn200 PE-HD SN8 kN/m<sup>2</sup>". Na proponowaną zmianę ww. króćców na trójniki systemowe PE należy uzyskać zgodę ZWIK Łódź.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/15013,Rozbudowa-ul-Wislickiej-w-Lodzi.html>



Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień SWZ.

**DYREKTOR  
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**

*/podpis nieczytelny/*

**Agnieszka Kowalewska-Wójcik**

Sprawę prowadzi: Monika Szlagor, Wydział Zamówień Publicznych, tel. 42 272 64 62