

Łódź, dnia 22.05.2024 r.

ZIM-DZ.2620.39.2024

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Roboty budowlane polegające na utwardzeniu i odwodnieniu terenu przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Konstałta 9 / Jakuba 6 i Majzela 8”

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że w ww. postępowaniu zostały do Zamawiającego złożony wniosek¹ dotyczący treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

ZESTAW 1

Pytanie 1:

W projekcie Techniczno-Wykonawczym branży drogowej na Rys. 3 Przekroje na przekroju B-B oraz na szczególnie K3 pokazano opornik betonowy 20x30. Dany element nie figuruje ani w reszcie dokumentacji ani w przedmiarach. Czy Wykonawca powinien przyjąć do wyceny wspomniany opornik jako obramowanie utwardzenia pod śmietniki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jako obramowanie utwardzenia pod śmietniki Wykonawca powinien przyjąć do wyceny krawężnik betonowy 15x30 cm posadowiony na ławie betonowej, zgodnie ze szczegółem K1.

Pytanie 2:

W załączonej dokumentacji brak jest projektu Stałej Organizacji Ruchu. Malowanie wskazano jedynie na Rys. 6 Plan warstwicowy PTW branży drogowej. Prosimy o potwierdzenie, iż należy wykonać oznakowanie poziome miejsc postojowych w takiej formie oraz informację o rodzaju oznakowania cienko czy grubowarstwowe. Dodatkowo prosimy o informację czy należy wykonać oznakowanie poziome na utwardzeniu z geokraty wypełnionej humusem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie należy wykonywać oznakowania poziomego miejsc postojowych.

¹ Zachowano oryginalną pisownię zapytania.



Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż do wyceny nie należy przyjmować wykonania docelowego oznakowania pionowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do wyceny nie należy przyjmować wykonania docelowego oznakowania pionowego.

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odcinka kanalizacji deszczowej / przyłącza na odcinku K0-DZR1. Według profilu kanału Rys.2.1 należy wykonać odcinek ten z Dz200, natomiast według Rysunków 4 oraz 6 z rury Dz110. Dodatkowo legenda Rys.1 PZT mówi „proj. instalacja kanalizacji deszczowej Dz 200 PVC wraz z przyłączem Dz110 PVC dla obsługi odwodnienia parkingu”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odcinek od włączenia do kanału do zbiornika retencyjnego (K0-DZR1) należy wykonać z rury Dz110 PVC.

Powyzsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://zim.lodz.bjp-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/15291_Roboty-budowlane-polegajace-na-utwardzeniu-i-odwodnieniu-terenu-przy-budynkach-z.html

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień SWZ.

**DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Sprawę prowadzi: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska Wydział Zamówień Publicznych, tel. 42/ 638-58-37

